




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA DE OBRAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

Objeto:	REFORMA CAPELA MORTUÁRIA					RESPONSÁVEL DO ORÇAMENTO:  FÁBIO MARQUES RIBEIRO CREA - D / MS	
Município:	PORTO MURTINHO - MS						
Local:	BR 267 ENTRE A R. JOÃO PAES DE BARROS E A R. FRANCISCO DE OLIVEIRA						
SIST./REF.:	AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (JUNHO/2023) SBC (JUNHO/2023)						
CPU 01	REFERENCIA	CÓDIGO	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	M2	TOTAL:	1110,93
IT EM				UNIDADE	QUANTIDADE	C/DESONERAÇÃO	
						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SINAPI	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	0,6000	826,62	495,97
2	SINAPI	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,0000	420,00	420,00
3	SINAPI	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,0000	153,39	153,39
4	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1800	18,92	22,32
5	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1300	17,04	19,25

CPU 02	REFERENCIA	CÓDIGO	PORTA COMPLETA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR, 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	M2	TOTAL:	953,62
IT EM				UNIDADE	QUANTIDADE	C/DESONERAÇÃO	
						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1200	19,97	22,36
2	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000	17,89	19,67
3	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,0000	911,59	911,59

CPU 03	REFERENCIA	CÓDIGO	PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 4 FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	M2	TOTAL:	791,50
IT EM				UNIDADE	QUANTIDADE	C/DESONERAÇÃO	
						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SINAPI	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,0000	420,00	420,00
2	SINAPI	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,0000	153,39	306,78
3	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000	18,92	34,05
4	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000	17,04	30,67