



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Fábio Marques Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA: 15.276 D/MS

OBRA: INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO
INSTRUMENTO: 964916/2024
MUNICÍPIO: PORTO MURTINHO
ESTADO: MATO GROSSO DO SUL
DATA: 11/02/2026

REFERÊNCIA: SICRO 10/2025 - SEM DES.
BDI: 23,38%

RELAÇÃO DE TRECHOS													
TRECHO:	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (M²)	ESPESSURA DE CAMADA DE RECOMPOSIÇÃO (cm)	VOLUME DE RECOMP. (M3)	DMT (CAIXA DE EMPRÉSTIMO>TRECHO) (KM)	DMT (JAZIDA>TRECHO) (KM)	VOLUME DE CASCALHO (M3)	ESPESSURA DE CAMADA DE REVST. PRIM (cm)	GEORREFERENCIAMENTO			
										INICIAL		FINAL	
TRECHO 01	4.579,53	7,00	32.056,71	15,00	4.808,51	1,00	8,73	480.850,65	15,00	21°31'5.78"S	57°50'56.72"O	21°32'23.08"S	57°50'1.63"O
TRECHO 02	6.441,83	7,00	45.092,81	15,00	6.763,92	1,00	3,22	676.392,15	15,00	21°30'41.76"S	57°53'17.62"O	21°32'22.97"S	57°50'1.67"O
TRECHO 03	4.169,61	7,00	29.187,27	15,00	4.378,09	1,00	8,53	437.809,05	15,00	21°32'23.11"S	57°50'1.65"O	21°33'52.94"S	57°48'35.84"O
TOTAL DE TRECHOS:	EXTENSÃO TOTAL (m)	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA TOTAL (M²)	ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA DE RECOMPOSIÇÃO(cm)	DMT MÉDIA (CX DE EMPRESTIMO>TRECHO)	DMT MÉDIA (JAZIDA>TRECHO)	ESPESSURA MÉDIA DE REVEST. PRIM(cm)						
3	15.190,97	7,00	106.336,79	15,00	1,00	6,34	15,00						