



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.			Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS					-	711.420,95	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	45.818,02	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	55,00	63,80	BDI 1	78,72	4.329,60	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	8,00	458,89	BDI 1	566,18	4.529,44	RA
1.1.3.	Composição	CPU-01	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M. ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO. INCLUSO MOBILIZAÇÃO REF 0101001181	MES	6,00	818,02	BDI 1	1.009,27	6.055,62	RA
1.1.4.	Composição	CPU-02	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS. INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. REF. 0101001186	MES	6,00	1.021,19	BDI 1	1.259,94	7.559,64	RA
1.1.5.	Composição	CPU-03	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS. INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. REF. 0101001186	MES	6,00	1.146,95	BDI 1	1.415,11	8.490,66	RA
1.1.6.	Composição	CPU-26	TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO,	M2	156,20	77,07	BDI 1	95,09	14.853,06	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-	24.955,70	
1.2.1.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	407,28	14,51	BDI 1	17,90	7.290,32	RA
1.2.2.	SINAPI	97623	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,26	183,98	BDI 1	226,99	739,98	RA
1.2.3.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	48,70	211,36	BDI 1	260,78	12.699,98	RA
1.2.4.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	54,58	17,44	BDI 1	21,52	1.174,56	RA
1.2.5.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	189,34	0,68	BDI 1	0,84	159,04	RA
1.2.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	971,38	2,22	BDI 1	2,74	2.661,58	RA
1.2.7.	Composição	CPU-28	RETIRADA DE POSTE, INCLUSO GUINDAUTO	UN	11,00	16,96	BDI 1	20,93	230,24	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	6.611,96	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.3.1.	Composição	CPU-04	ATERRO MECANIZADO DE SOLO, COM AQUISICAO DE TERRA, INCLUSO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO COM ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO E DE PNEUS ESTATICO	M3	15,24	306,12	BDI 1	377,69	5.756,00	RA
1.3.2.	Composição	CPU-05	REGULARIZACAO DO SOLO COM IRREGULARIDADES ATE 0,20 M	M2	76,22	9,10	BDI 1	11,23	855,96	RA
1.4.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ESTACAS - BANHEIRO					-	10.769,22	
1.4.1.	Composição	CPU-19	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA (EXCLUSIVE ARMADURA)	M	72,00	102,80	BDI 1	126,83	9.131,76	RA
1.4.2.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	20,00	15,79	BDI 1	19,48	389,60	RA
1.4.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	87,00	10,37	BDI 1	12,79	1.112,74	RA
1.4.4.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	12,00	9,13	BDI 1	11,26	135,12	RA
1.5.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - BLOCO DE COROAMENTO - BANHEIRO					-	6.350,34	
1.5.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,30	98,67	BDI 1	121,74	401,74	RA
1.5.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	5,08	19,79	BDI 1	24,42	124,06	RA
1.5.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	14,50	73,28	BDI 1	90,41	1.310,94	RA
1.5.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,00	19,83	BDI 1	24,47	171,30	RA
1.5.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	52,80	15,82	BDI 1	19,52	1.030,66	RA
1.5.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,00	13,77	BDI 1	16,99	441,74	RA
1.5.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,06	514,81	BDI 1	635,17	1.308,46	RA
1.5.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,06	308,54	BDI 1	380,68	784,20	RA
1.5.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	14,50	41,11	BDI 1	50,72	735,44	RA
1.5.10.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,24	27,32	BDI 1	33,71	41,80	RA
1.6.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME - BANHEIRO					-	5.200,18	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.6.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,26	108,61	BDI 1	134,00	436,84	RA
1.6.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,34	63,52	BDI 1	78,37	1.594,04	RA
1.6.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	3,40	36,48	BDI 1	45,01	153,04	RA
1.6.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,20	13,88	BDI 1	17,13	363,16	RA
1.6.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,90	12,95	BDI 1	15,98	509,76	RA
1.6.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,02	514,81	BDI 1	635,17	647,88	RA
1.6.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,02	308,54	BDI 1	380,68	388,30	RA
1.6.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	20,34	41,11	BDI 1	50,72	1.031,64	RA
1.6.9.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,24	27,32	BDI 1	33,71	75,52	RA
1.7.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VIGAS COBERTURA - BANHEIRO					-	3.578,22	
1.7.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	17,80	66,19	BDI 1	81,67	1.453,72	RA
1.7.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,20	13,88	BDI 1	17,13	346,02	RA
1.7.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,50	12,95	BDI 1	15,98	215,74	RA
1.7.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,30	12,07	BDI 1	14,89	287,38	RA
1.7.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,40	10,72	BDI 1	13,23	137,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.7.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,12	514,81	BDI 1	635,17	711,40	RA
1.7.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,12	308,54	BDI 1	380,68	426,36	RA
1.8.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - PILARES TÉRREO - BANHEIRO					-	3.745,36	
1.8.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	20,16	59,90	BDI 1	73,90	1.489,82	RA
1.8.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,30	13,88	BDI 1	17,13	450,52	RA
1.8.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,40	10,72	BDI 1	13,23	931,40	RA
1.8.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,86	514,81	BDI 1	635,17	546,24	RA
1.8.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,86	308,54	BDI 1	380,68	327,38	RA
1.9.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VIGAS PLATIBANDA - BANHEIROS					-	2.776,86	
1.9.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	13,72	66,19	BDI 1	81,67	1.120,52	RA
1.9.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,10	13,88	BDI 1	17,13	515,62	RA
1.9.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,70	12,95	BDI 1	15,98	490,58	RA
1.9.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,64	514,81	BDI 1	635,17	406,50	RA
1.9.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,64	308,54	BDI 1	380,68	243,64	RA
1.10.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - PILARES PLATIBANDA - BANHEIRO					-	1.691,36	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.10.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,58	59,90	BDI 1	73,90	634,06	RA
1.10.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,70	13,88	BDI 1	17,13	234,68	RA
1.10.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,00	10,72	BDI 1	13,23	436,60	RA
1.10.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,38	514,81	BDI 1	635,17	241,36	RA
1.10.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,38	308,54	BDI 1	380,68	144,66	RA
1.11.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJES - BANHEIRO					-	6.410,76	
1.11.1.	Composição	CPU-20	LAJE PRE-FABRICADA PROTENDIDA BETA 12 (8CM DE TRILHO + 4CM DE CAPA), CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0MPA, CONS=0,0441M3/M2, EPS/CERAMICA H8-40, INTEREIXO 40CM, SOBREC.=340KG/M2, VAOS ATE 4,60M, VIGUETAS 5 FIOS DE ACO (EXCL. ESC. E FERRAGENS)	M2	23,90	166,91	BDI 1	205,93	4.921,72	RA
1.11.2.	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,20	15,30	BDI 1	18,88	758,98	RA
1.11.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,06	514,81	BDI 1	635,17	673,28	RA
1.11.4.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,06	43,41	BDI 1	53,56	56,78	RA
1.12.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ESTACAS - QUIOSQUE					-	10.853,92	
1.12.1.	Composição	CPU-19	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA (EXCLUSIVE ARMADURA)	M	63,00	102,80	BDI 1	126,83	7.990,30	RA
1.12.2.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	35,00	15,79	BDI 1	19,48	681,80	RA
1.12.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	152,10	10,37	BDI 1	12,79	1.945,36	RA
1.12.4.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	21,00	9,13	BDI 1	11,26	236,46	RA
1.13.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - BLOCO DE COROAMENTO - QUIOSQUE					-	14.916,86	

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.13.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	8,42	98,67	BDI 1	121,74	1.025,06	RA
1.13.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	8,88	19,79	BDI 1	24,42	216,84	RA
1.13.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	34,78	73,28	BDI 1	90,41	3.144,46	RA
1.13.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,00	19,83	BDI 1	24,47	171,30	RA
1.13.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	138,50	15,82	BDI 1	19,52	2.703,52	RA
1.13.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,00	13,77	BDI 1	16,99	441,74	RA
1.13.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,26	514,81	BDI 1	635,17	3.341,00	RA
1.13.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,26	308,54	BDI 1	380,68	2.002,38	RA
1.13.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	34,78	41,11	BDI 1	50,72	1.764,04	RA
1.13.10.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	3,16	27,32	BDI 1	33,71	106,52	RA
1.14.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME - QUIOSQUE					-	4.365,58	
1.14.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,40	108,61	BDI 1	134,00	187,60	RA
1.14.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	17,52	63,52	BDI 1	78,37	1.373,04	RA
1.14.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2,94	36,48	BDI 1	45,01	132,32	RA
1.14.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,70	13,88	BDI 1	17,13	423,12	RA
1.14.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,40	12,95	BDI 1	15,98	182,18	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.14.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,20	10,72	BDI 1	13,23	267,24	RA
1.14.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,88	514,81	BDI 1	635,17	558,94	RA
1.14.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,88	308,54	BDI 1	380,68	335,00	RA
1.14.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	17,52	41,11	BDI 1	50,72	888,62	RA
1.14.10.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,52	27,32	BDI 1	33,71	17,52	RA
1.15.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VIGAS COBERTURA - QUIOSQUE					-	3.119,42	
1.15.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	17,52	66,19	BDI 1	81,67	1.430,86	RA
1.15.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,80	13,88	BDI 1	17,13	339,18	RA
1.15.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,50	12,95	BDI 1	15,98	455,44	RA
1.15.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,88	514,81	BDI 1	635,17	558,94	RA
1.15.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,88	308,54	BDI 1	380,68	335,00	RA
1.16.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - PILARES TÉRREO - QUIOSQUE					-	3.462,64	
1.16.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,36	59,90	BDI 1	73,90	1.430,70	RA
1.16.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,40	13,88	BDI 1	17,13	435,10	RA
1.16.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,20	10,72	BDI 1	13,23	743,52	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.16.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,84	514,81	BDI 1	635,17	533,54	RA
1.16.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,84	308,54	BDI 1	380,68	319,78	RA
1.17.			VEDAÇÃO					-	29.890,92	
1.17.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	206,38	86,84	BDI 1	107,14	22.111,56	RA
1.17.2.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	85,78	11,82	BDI 1	14,58	1.250,68	RA
1.17.3.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	2,58	703,83	BDI 1	868,39	2.240,44	RA
1.17.4.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	26,46	64,30	BDI 1	79,33	2.099,08	RA
1.17.5.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	15,26	48,94	BDI 1	60,38	921,40	RA
1.17.6.	Composição	CPU-29	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO	M2	5,40	190,28	BDI 1	234,77	1.267,76	RA
1.18.			COBERTURA					-	52.691,70	
1.18.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	141,02	65,77	BDI 1	81,15	11.443,78	RA
1.18.2.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	846,32	11,61	BDI 1	14,32	12.119,30	RA
1.18.3.	AGESUL	901000135	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS, CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	KG	900,44	23,33	BDI 1	28,78	25.914,66	RA
1.18.4.	AGESUL	1001000135	CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,43MM	M	12,40	44,22	BDI 1	54,56	676,54	RA
1.18.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,22	45,78	BDI 1	56,48	1.198,50	RA
1.18.6.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	28,64	37,89	BDI 1	46,75	1.338,92	RA
1.19.			REVESTIMENTOS - PAREDE					-	34.403,82	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.19.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	282,04	4,57	BDI 1	5,64	1.590,70	RA
1.19.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	138,14	56,14	BDI 1	69,27	9.568,96	RA
1.19.3.	SINAPI	87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	143,90	25,58	BDI 1	31,56	4.541,48	RA
1.19.4.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	143,90	105,34	BDI 1	129,97	18.702,68	RA
1.20.			REVESTIMENTO - TETO					-	2.213,24	
1.20.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	19,72	72,43	BDI 1	89,36	1.762,18	RA
1.20.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	25,44	14,37	BDI 1	17,73	451,06	RA
1.21.			ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - JANELAS					-	14.048,71	
1.21.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,40	644,61	BDI 1	795,32	1.908,77	RA
1.21.2.	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	2,40	410,29	BDI 1	506,22	1.214,93	RA
1.21.3.	Composição	CPU-07	JANELA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4", EM AÇO GALVANIZADO.	M2	8,97	987,15	BDI 1	1.217,95	10.925,01	RA
1.22.			ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - PORTAS					-	14.103,84	
1.22.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	5,82	773,95	BDI 1	954,90	5.557,52	RA
1.22.2.	Composição	CPU-31	PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.)	M2	6,85	770,97	BDI 1	951,22	6.515,86	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.22.3.	SINAPI	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	1.645,70	BDI 1	2.030,46	2.030,46	RA
1.23.			PISO - CONTRAPISO					-	3.159,87	
1.23.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	38,80	36,48	BDI 1	45,01	1.746,39	RA
1.23.2.	Composição	CPU-08	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S): 2 CM	M2	38,80	29,53	BDI 1	36,43	1.413,48	RA
1.24.			PISO - REVESTIMENTO					-	8.259,25	
1.24.1.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	19,08	142,28	BDI 1	175,55	3.349,49	RA
1.24.2.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026 PE	M2	19,72	108,96	BDI 1	134,43	2.650,96	RA
1.24.3.	Composição	CPU-09	RODAPE PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L=10 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	23,64	77,44	BDI 1	95,55	2.258,80	RA
1.25.			HIDROSSANITÁRIO					-	17.252,59	
1.25.1.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	28,17	BDI 1	34,76	104,28	RA
1.25.2.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	20,25	BDI 1	24,98	49,96	RA
1.25.3.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	8,99	BDI 1	11,09	77,63	RA
1.25.4.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,78	BDI 1	8,37	16,74	RA
1.25.5.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	45,76	BDI 1	56,46	112,92	RA
1.25.6.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,76	12,70	BDI 1	15,67	231,29	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.25.7.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,44	BDI 1	15,35	15,35	RA
1.25.8.	SINAPI	102606	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	454,66	BDI 1	560,96	1.121,92	RA
1.25.9.	SINAPI	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	189,60	BDI 1	233,93	467,86	RA
1.25.10.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00	297,72	BDI 1	367,33	1.836,65	RA
1.25.11.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	52,84	BDI 1	65,19	195,57	RA
1.25.12.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	14,08	BDI 1	17,37	86,85	RA
1.25.13.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	29,54	BDI 1	36,45	36,45	RA
1.25.14.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	11,12	BDI 1	13,72	109,76	RA
1.25.15.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	10,89	BDI 1	13,44	13,44	RA
1.25.16.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	28,62	BDI 1	35,31	176,55	RA
1.25.17.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	15,35	BDI 1	18,94	75,76	RA
1.25.18.	AGESUL	1301005024	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	21,68	BDI 1	26,75	133,75	RA
1.25.19.	AGESUL	1301005094	CONEXOES DE PVC (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), PARA ESGOTO PRIMARIO E VENTILACAO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- JUNCAO SIMPLES COM REDUCAO (100 X 50) MM	UN	1,00	38,30	BDI 1	47,25	47,25	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.25.20.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	54,08	BDI 1	66,72	66,72	RA
1.25.21.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	19,17	BDI 1	23,65	70,95	RA
1.25.22.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	16,69	BDI 1	20,59	61,77	RA
1.25.23.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	37,52	40,02	BDI 1	49,38	1.852,74	RA
1.25.24.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,61	28,74	BDI 1	35,46	163,47	RA
1.25.25.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	23,92	35,87	BDI 1	44,26	1.058,70	RA
1.25.26.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,22	22,50	BDI 1	27,76	144,91	RA
1.25.27.	SINAPI	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00	652,53	BDI 1	805,09	1.610,18	RA
1.25.28.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	10,89	BDI 1	13,44	40,32	RA
1.25.29.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	15,35	BDI 1	18,94	170,46	RA
1.25.30.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	9,94	BDI 1	12,26	36,78	RA
1.25.31.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	12,19	BDI 1	15,04	45,12	RA
1.25.32.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,68	28,74	BDI 1	35,46	520,55	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.25.33.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	25,09	BDI 1	30,96	92,88	RA
1.25.34.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	248,66	BDI 1	306,80	306,80	RA
1.25.35.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	81,39	BDI 1	100,42	602,52	RA
1.25.36.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	28,17	BDI 1	34,76	173,80	RA
1.25.37.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00	20,25	BDI 1	24,98	199,84	RA
1.25.38.	SINAPI	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	239,71	BDI 1	295,75	591,50	RA
1.25.39.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	6,87	BDI 1	8,48	101,76	RA
1.25.40.	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	11,15	BDI 1	13,76	68,80	RA
1.25.41.	SINAPI	94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	33,12	BDI 1	40,86	81,72	RA
1.25.42.	SINAPI	105141	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	31,60	BDI 1	38,99	77,98	RA
1.25.43.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	9,79	BDI 1	12,08	36,24	RA
1.25.44.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	17,49	BDI 1	21,58	43,16	RA
1.25.45.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	8,99	BDI 1	11,09	243,98	RA
1.25.46.	SINAPI	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14,00	15,56	BDI 1	19,20	268,80	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.25.47.	SINAPI	94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	109,57	BDI 1	135,19	135,19	RA
1.25.48.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,78	BDI 1	8,37	50,22	RA
1.25.49.	SINAPI	94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	12,52	BDI 1	15,45	77,25	RA
1.25.50.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50,80	12,70	BDI 1	15,67	796,04	RA
1.25.51.	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	15,76	22,64	BDI 1	27,93	440,18	RA
1.25.52.	SINAPI	94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	3,44	57,46	BDI 1	70,89	243,86	RA
1.25.53.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	12,44	BDI 1	15,35	122,80	RA
1.25.54.	SINAPI	94697	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	88,35	BDI 1	109,01	218,02	RA
1.25.55.	SINAPI	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	68,18	BDI 1	84,12	252,36	RA
1.25.56.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,75	BDI 1	20,67	41,34	RA
1.25.57.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	13,39	BDI 1	16,52	49,56	RA
1.25.58.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	21,02	BDI 1	25,93	51,86	RA
1.25.59.	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	25,40	6,40	BDI 1	7,90	200,66	RA
1.25.60.	AGESUL	1401000108	ESCAVAÇÃO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIÂMETROS ATÉ 4"	M	61,44	6,21	BDI 1	7,66	470,63	RA
1.25.61.	AGESUL	1301001070	REATERRO (MANUAL) DE VALAS	M	61,44	6,07	BDI 1	7,49	460,19	RA
1.26.			PLUVIAL					-	2.528,42	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.26.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,34	77,47	BDI 1	95,58	1.083,88	RA
1.26.2.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	9,00	46,01	BDI 1	56,77	510,93	RA
1.26.3.	SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00	35,13	BDI 1	43,34	130,02	RA
1.26.4.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	12,38	52,61	BDI 1	64,91	803,59	RA
1.27.			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - ACESSÓRIOS PARA VASO SANITÁRIO					-	3.282,68	
1.27.1.	SINAPI	95469	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 PS	UN	4,00	372,98	BDI 1	460,18	1.840,72	RA
1.27.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	45,94	BDI 1	56,68	226,72	RA
1.27.3.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO	UN	4,00	246,24	BDI 1	303,81	1.215,24	RA
1.28.			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - CUBAS, TANQUES E LAVATÓRIOS					-	5.104,32	
1.28.1.	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	672,25	BDI 1	829,42	3.317,68	RA
1.28.2.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	724,04	BDI 1	893,32	1.786,64	RA
1.29.			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - TORNEIRAS E ACESSÓRIOS					-	2.235,44	
1.29.1.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	66,15	BDI 1	81,62	489,72	RA
1.29.2.	Composição	CPU-10	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	6,00	65,62	BDI 1	80,96	485,76	RA
1.29.3.	SINAPI	106779	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	178,16	BDI 1	219,81	879,24	RA
1.29.4.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	154,29	BDI 1	190,36	380,72	RA
1.30.			ACESSIBILIDADE					-	7.374,34	
1.30.1.	Composição	CPU-11	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.519,15	BDI 1	1.874,33	1.874,33	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.30.2.	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	202,20	BDI 1	249,47	249,47	RA
1.30.3.	Cotação	CT01	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA BENEFIT CROMADO	UN	1,00	625,19	BDI 1	771,36	771,36	RA
1.30.4.	SINAPI	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	1,00	953,25	BDI 1	1.176,12	1.176,12	RA
1.30.5.	Cotação	CT02	ASSENTO SANITÁRIO VOGUE PLUS CONFORTO PNE	UN	1,00	409,90	BDI 1	505,73	505,73	RA
1.30.6.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	325,16	BDI 1	401,18	401,18	RA
1.30.7.	Composição	CPU-12	PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOX POLIDO 304 SHIELD, ALTURA DE 40CM, LARGURA DE 80CM OU 90CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	198,40	BDI 1	244,79	244,79	RA
1.30.8.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	343,78	BDI 1	424,16	1.272,48	RA
1.30.9.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	356,17	BDI 1	439,44	878,88	RA
1.31.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	101.643,96	
1.31.1.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	203,65	18,88	BDI 1	23,29	4.743,01	RA
1.31.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.395,97	5,65	BDI 1	6,97	9.729,91	RA
1.31.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26,64	8,33	BDI 1	10,28	273,86	RA
1.31.4.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,39	11,79	BDI 1	14,55	4.807,17	RA
1.31.5.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	32,58	BDI 1	40,20	80,40	RA
1.31.6.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	11,36	BDI 1	14,02	84,12	RA
1.31.7.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	18,35	BDI 1	22,64	271,68	RA
1.31.8.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	16,72	BDI 1	20,63	412,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.31.9.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	17,00	168,52	BDI 1	207,92	3.534,64	RA
1.31.10.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	265,76	BDI 1	327,89	327,89	RA
1.31.11.	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	6,00	513,34	BDI 1	633,36	3.800,16	RA
1.31.12.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	50,31	BDI 1	62,07	248,28	RA
1.31.13.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	29,56	BDI 1	36,47	72,94	RA
1.31.14.	AGESUL	1201002056	- COM 1 FURO (4" X 2") REF. 8508	UN	20,00	4,49	BDI 1	5,54	110,80	RA
1.31.15.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	30,93	BDI 1	38,16	228,96	RA
1.31.16.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	35,06	BDI 1	43,26	173,04	RA
1.31.17.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	36,95	BDI 1	45,59	91,18	RA
1.31.18.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	18,00	31,13	BDI 1	38,41	691,38	RA
1.31.19.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	94,52	BDI 1	116,62	349,86	RA
1.31.20.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	94,52	BDI 1	116,62	233,24	RA
1.31.21.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	14,66	BDI 1	18,09	162,81	RA
1.31.22.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	65,34	BDI 1	80,62	161,24	RA
1.31.23.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	68,41	BDI 1	84,40	506,40	RA
1.31.24.	AGESUL	1201005132	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	24,00	83,06	BDI 1	102,48	2.459,52	RA
1.31.25.	AGESUL	1201005168	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	184,95	BDI 1	228,19	912,76	RA
1.31.26.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,32	16,37	BDI 1	20,20	248,86	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.31.27.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	59,86	10,15	BDI 1	12,52	749,45	RA
1.31.28.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	369,69	9,85	BDI 1	12,15	4.491,73	RA
1.31.29.	AGESUL	1201004042	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,15	35,48	BDI 1	43,78	1.582,65	RA
1.31.30.	AGESUL	1201001104	LUMINARIA LED DE SOBREPOR 36W, 2400LMS, 120CM, DA ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	58,60	BDI 1	72,30	1.012,20	RA
1.31.31.	AGESUL	1201001003	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	174,15	BDI 1	214,87	1.289,22	RA
1.31.32.	AGESUL	1201001156	POSTE RETO DUPLO EM ACO SAE 1020 GALV. A FG.FLANGEADO, PRETO, H=4M,MOD. PT 336/2,C/ 02 LUMINARIAS PUB. EM ALUMINIO INJETADO PINTURA ELET. PRETO C/ LED SMD, MOD AD 117/100W,BIVOLT, IP66, C/ 02 BRACOS 150X60,3MM, INCL. CHUMB. ALADIM OU SIMILAR	CJ	18,00	1.874,22	BDI 1	2.312,41	41.623,38	RA
1.31.33.	AGESUL	1201009013	- TRIFASICO 0 A 15,2 KVA	UN	1,00	5.492,40	BDI 1	6.776,52	6.776,52	RA
1.31.34.	AGESUL	1201005003	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 12 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	439,56	BDI 1	542,33	1.084,66	RA
1.31.35.	AGESUL	1201005005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 24 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	609,88	BDI 1	752,47	2.257,41	RA
1.31.36.	AGESUL	1401000108	ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS ATE 4"	M	369,69	6,21	BDI 1	7,66	2.831,83	RA
1.31.37.	AGESUL	1301001070	REATERRO (MANUAL) DE VALAS	M	369,69	6,07	BDI 1	7,49	2.768,98	RA
1.31.38.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	41,90	8,88	BDI 1	10,96	459,22	RA
1.32.			PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					-	1.474,36	
1.32.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	20,11	BDI 1	24,81	49,62	RA
1.32.2.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,00	250,50	BDI 1	309,07	309,07	RA
1.32.3.	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,00	742,22	BDI 1	915,75	915,75	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.32.4.	AGESUL	1401000173	PLACA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (20X20)CM	UN	2,00	29,29	BDI 1	36,14	72,28	RA
1.32.5.	AGESUL	1401000170	PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (13X26)CM	UN	4,00	25,86	BDI 1	31,91	127,64	RA
1.33.			URBANIZAÇÃO					-	124.206,26	
1.33.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	48,62	784,95	BDI 1	968,47	47.087,02	RA
1.33.2.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	217,90	84,64	BDI 1	104,43	22.755,30	RA
1.33.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	21,80	9,02	BDI 1	11,13	242,64	RA
1.33.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	654,00	2,59	BDI 1	3,20	2.092,80	RA
1.33.5.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	371,46	61,06	BDI 1	75,34	27.985,80	RA
1.33.6.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	12,00	67,04	BDI 1	82,71	992,52	RA
1.33.7.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	383,46	1,69	BDI 1	2,09	801,44	RA
1.33.8.	Composição	CPU-30	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE TRILHO COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	444,00	6,93	BDI 1	8,55	3.796,20	RA
1.33.9.	Composição	CPU-13	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	CJ	8,00	1.439,30	BDI 1	1.775,81	14.206,48	RA
1.33.10.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	11,64	8,06	BDI 1	9,94	115,70	RA
1.33.11.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	11,64	14,40	BDI 1	17,77	206,84	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.33.12.	Composição	CPU-27	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RODA DECORATIVA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM 0,53 M DE DIÂMETRO, INCLUINDO CUBO CENTRAL, RAIOS, SOLDAGEM, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI.	UN	8,00	397,50	BDI 1	490,44	3.923,52	RA
1.34.			PINTURA - ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA					-	5.568,78	
1.34.1.	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	87,60	50,80	BDI 1	62,68	5.490,76	RA
1.34.2.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,78	16,73	BDI 1	20,64	78,02	RA
1.35.			PINTURA - PAREDES EXTERNAS					-	3.092,94	
1.35.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	138,14	3,76	BDI 1	4,64	640,96	RA
1.35.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	138,14	14,39	BDI 1	17,75	2.451,98	RA
1.36.			PINTURA - PINTURA TETO					-	1.122,30	
1.36.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	19,10	34,03	BDI 1	41,99	802,00	RA
1.36.2.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	19,10	13,59	BDI 1	16,77	320,30	RA
1.37.			PINTURA - PINTURA TELHADO					-	8.798,24	
1.37.1.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	141,02	50,57	BDI 1	62,39	8.798,24	RA
1.38.			PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS					-	17.588,66	
1.38.1.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	2,50	133,51	BDI 1	164,72	411,80	RA
1.38.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	10,90	163,82	BDI 1	202,12	2.203,10	RA
1.38.3.	SINAPI	106781	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1.610,79	BDI 1	1.987,39	3.974,78	RA
1.38.4.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	825,20	BDI 1	1.018,13	2.036,26	RA
1.38.5.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	7,70	943,42	BDI 1	1.163,99	8.962,72	RA
1.39.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	34.583,19	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS									711.420,95	
1.39.1.	Composição	CPU-14	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	2,80	541,64	BDI 1	668,28	1.871,18	RA
1.39.2.	Composição	CPU-15	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA E DESLOCAMENTO DE TREM EXISTENTE COM REALOCAÇÃO DO TREM CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.	UN	1,00	5.347,04	BDI 1	6.597,18	6.597,18	RA
1.39.3.	Composição	CPU-16	PÓRTICO DE ENTRADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO. INCLUSO RELÓGIO E DETALHES EM EPS	UN	1,00	11.595,96	BDI 1	14.307,10	14.307,10	RA
1.39.4.	SINAPI	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM DETALHE ORNAMENTAL PARA POSTE DECORATIVO EM TUBOS METÁLICOS, CHAPAS DE REFORÇO, INCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	14,40	206,93	BDI 1	255,31	3.676,46	RA
1.39.5.	Composição	CPU-25	MOLDURA EPS PARA FACHADA REVESTIDA E PINTADA	UN	6,00	794,98	BDI 1	980,85	5.885,10	RA
1.39.6.	Composição	CPU-17	MOLDURA EPS PARA FACHADA REVESTIDA E PINTADA	M3	0,56	3.250,95	BDI 1	4.011,02	2.246,17	RA
1.40.			ESTACIONAMENTO ASFÁLTICO					-	19.203,18	
1.40.1.	Composição	CPU-21	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (REFER. SINAPI CÓD. 83356)	M3XKM	125,44	1,25	BDI 1	1,54	193,18	RA
1.40.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	15,68	175,89	BDI 1	217,01	3.402,72	RA
1.40.3.	Composição	CPU-22	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, EXCLUSIVE ASFALTO [REF. SINAPI 102470]	M2	104,54	1,16	BDI 1	1,43	149,50	RA
1.40.4.	DEIURB-I	IUP0007	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.	t	0,12	4.183,00	BDI 1	5.160,99	619,32	RA
1.40.5.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026	TXKM	993,00	1,45	BDI 1	1,79	1.777,48	RA
1.40.6.	Composição	CPU-24	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C,	M2	104,54	1,04	BDI 1	1,28	133,82	RA
1.40.7.	DEIURB-I	IUP0008	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica.	t	0,06	4.585,00	BDI 1	5.656,97	339,42	RA
1.40.8.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026	TXKM	993,00	1,45	BDI 1	1,79	1.777,48	RA
1.40.9.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 10/2025	M3	3,14	1.789,43	BDI 1	2.207,80	6.932,50	RA
1.40.10.	Composição	CPU-23	CARGA E TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3	3,14	878,07	BDI 1	1.083,36	3.401,76	RA
1.40.11.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	56,00	6,89	BDI 1	8,50	476,00	RA
1.41.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	27.505,20	
1.41.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	141,50	BDI 1	174,58	20.949,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização da Praça Thomaz Larangeira no Município de Porto Murtinho/MS										
1.41.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	44,28	BDI 1	54,63	6.555,60	RA
1.42.			LIMPEZA FINAL					-	15.458,34	
1.42.1.	Composição	CPU-18	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.247,55	3,86	BDI 1	4,76	15.458,34	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORTO MURTINHO/MS
Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FABIO MARQUES RIBEIRO
CREA/CAU: 15.276/MS
ART/RRT: 0