



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.			REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA					-	1.940.826,39	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.416,51	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	491,26	BDI 1	601,65	3.609,90	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.027,13	0,69	BDI 1	0,85	873,06	RA
1.1.0.0.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	770,34	2,05	BDI 1	2,51	1.933,55	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-	98.498,93	
1.2.1.			DEMOLIÇÕES					-	71.265,43	
1.2.1.0.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	14,62	92,87	BDI 1	113,74	1.662,88	RA
1.2.1.0.2.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	31,06	113,06	BDI 1	138,46	4.300,57	RA
1.2.1.0.3.	Composição	CPU-02	REMOCAO DE PISO REVESTIDO COM TACOS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO [REF. 201003040]	M2	504,57	25,38	BDI 1	31,08	15.682,04	RA
1.2.1.0.4.	Composição	CPU-03	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO [REF. 201001024]	M2	898,89	33,30	BDI 1	40,78	36.656,73	RA
1.2.1.0.5.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	107,39	7,35	BDI 1	9,00	966,51	RA
1.2.1.0.6.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,26	24,13	BDI 1	29,55	1.662,48	RA
1.2.1.0.7.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,26	12,09	BDI 1	14,81	833,21	RA
1.2.1.0.8.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	129,16	60,06	BDI 1	73,56	9.501,01	RA
1.2.2.			RETIRADAS					-	22.266,42	
1.2.2.0.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	36,36	10,08	BDI 1	12,34	448,68	RA
1.2.2.0.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,62	26,05	BDI 1	31,90	402,58	RA
1.2.2.0.3.	Composição	CPU-04	RETIRADA DE BALCAO E BANCADAS DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO [REF.201004084]	M2	3,73	51,26	BDI 1	62,78	234,17	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.2.2.0.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	13,35	BDI 1	16,35	163,50	RA
1.2.2.0.5.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	833,35	4,73	BDI 1	5,79	4.825,10	RA
1.2.2.0.6.	Composição	CPU-94	REMOÇÃO ESTRUTURA DE MADEIRA [REF. SINAPI 97650]	M2	7,07	8,08	BDI 1	9,90	69,99	RA
1.2.2.0.7.	Composição	CPU-05	RETIRADA COM ESPATULA DE TINTAS SOLTAS EM PAREDES E TETOS, INCLUSO LIXAMENTO	M2	1.094,84	4,34	BDI 1	5,32	5.824,55	RA
1.2.2.0.8.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	15,00	9,72	BDI 1	11,90	178,50	RA
1.2.2.0.9.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	100,00	0,71	BDI 1	0,87	87,00	RA
1.2.2.0.10.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	50,00	0,77	BDI 1	0,94	47,00	RA
1.2.2.0.11.	SINAPI	104795	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	50,00	1,46	BDI 1	1,79	89,50	RA
1.2.2.0.12.	SINAPI	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.500,00	0,43	BDI 1	0,53	795,00	RA
1.2.2.0.13.	SINAPI	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	800,00	0,59	BDI 1	0,72	576,00	RA
1.2.2.0.14.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	18,75	BDI 1	22,96	1.148,00	RA
1.2.2.0.15.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	350,00	0,53	BDI 1	0,65	227,50	RA
1.2.2.0.16.	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADROS POLIESPORTIVOS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	141,07	10,02	BDI 1	12,27	1.730,93	RA
1.2.2.0.17.	Composição	CPU-REM01	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO [REF. SINAPI 97656]	UN	3,00	404,41	BDI 1	495,28	1.485,84	RA
1.2.2.0.18.	Composição	CPU-ALB01	REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DE ALAMBRADOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO [REF. SINAPI 104801]	UN	36,00	15,07	BDI 1	18,46	664,56	RA
1.2.2.0.19.	SINAPI	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	1,00	406,78	BDI 1	498,18	498,18	RA
1.2.2.0.20.	SINAPI	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	1,00	727,53	BDI 1	891,01	891,01	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.2.2.0.21.	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	1,00	302,30	BDI 1	370,23	370,23	RA
1.2.2.0.22.	Composição	CPU-92	REMOÇÃO DE EXAUSTOR DE PAREDE [RE. AGESUL 1201007038]	UN	4,00	54,97	BDI 1	67,32	269,28	RA
1.2.2.0.23.	Composição	CPU-101	REMOÇÃO DE GRADIL MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO	M2	38,50	26,28	BDI 1	32,19	1.239,32	RA
1.2.3.			ENTULHO					-	4.967,08	
1.2.3.0.1.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	205,93	9,45	BDI 1	11,57	2.382,61	RA
1.2.3.0.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.029,67	2,05	BDI 1	2,51	2.584,47	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	38.565,82	
1.3.0.0.1.	Composição	CPU-ATR01	ATERRO MECANIZADO DE SOLO, INCLUSO ESPALHAMENTO,COMPACTACAO E REGULARIZAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (SEM AQUISIÇÃO DE TERRA) REF. [AGESUL 0401002000]	M3	2.026,58	15,54	BDI 1	19,03	38.565,82	RA
1.4.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					-	87.235,69	
1.4.1.			ESTACAS					-	19.113,11	
1.4.1.0.1.	SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	90,00	93,28	BDI 1	114,24	10.281,60	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	17,80	15,81	BDI 1	19,36	344,61	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	166,80	10,39	BDI 1	12,72	2.121,70	RA
1.4.1.0.4.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	30,00	18,52	BDI 1	22,68	680,40	RA
1.4.1.0.5.	Composição	CPU-84	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE PERFURACAO PARA EXECUCAO DE FUNDACAO [REF. AGESUL 0301000147]	KM	440,00	10,55	BDI 1	12,92	5.684,80	RA
1.4.2.			BLOCO DE COROAMENTO					-	10.106,41	
1.4.2.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,05	98,67	BDI 1	120,84	489,40	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	7,50	20,14	BDI 1	24,67	185,03	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.4.2.0.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	24,88	73,68	BDI 1	90,24	2.245,17	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,20	19,85	BDI 1	24,31	393,82	RA
1.4.2.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	93,60	15,84	BDI 1	19,40	1.815,84	RA
1.4.2.0.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,20	13,79	BDI 1	16,89	1.033,67	RA
1.4.2.0.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,53	534,29	BDI 1	654,34	1.655,48	RA
1.4.2.0.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,53	308,74	BDI 1	378,11	956,62	RA
1.4.2.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	24,88	42,03	BDI 1	51,47	1.280,57	RA
1.4.2.0.10.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,52	27,30	BDI 1	33,43	50,81	RA
1.4.3.			VIGAS BALDRAME					-	9.828,01	
1.4.3.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,99	108,61	BDI 1	133,01	397,70	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	37,60	63,81	BDI 1	78,15	2.938,44	RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	7,52	37,20	BDI 1	45,56	342,61	RA
1.4.3.0.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,00	13,90	BDI 1	17,02	663,78	RA
1.4.3.0.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,00	12,97	BDI 1	15,88	428,76	RA
1.4.3.0.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,50	12,09	BDI 1	14,81	199,94	RA
1.4.3.0.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,50	10,74	BDI 1	13,15	953,38	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.4.3.0.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,87	534,29	BDI 1	654,34	1.223,62	RA
1.4.3.0.9.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,87	308,74	BDI 1	378,11	707,07	RA
1.4.3.0.10.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	37,60	42,03	BDI 1	51,47	1.935,27	RA
1.4.3.0.11.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,12	27,30	BDI 1	33,43	37,44	RA
1.4.4.			VIGAS RAMPA					-	13.825,67	
1.4.4.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,86	108,61	BDI 1	133,01	912,45	RA
1.4.4.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	32,79	63,81	BDI 1	78,15	2.562,54	RA
1.4.4.0.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	6,55	37,20	BDI 1	45,56	298,42	RA
1.4.4.0.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,40	13,90	BDI 1	17,02	908,87	RA
1.4.4.0.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,60	12,97	BDI 1	15,88	660,61	RA
1.4.4.0.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104,40	12,09	BDI 1	14,81	1.546,16	RA
1.4.4.0.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,60	10,74	BDI 1	13,15	323,49	RA
1.4.4.0.8.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,30	8,98	BDI 1	11,00	410,30	RA
1.4.4.0.9.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,29	534,29	BDI 1	654,34	2.807,12	RA
1.4.4.0.10.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,29	308,74	BDI 1	378,11	1.622,09	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.4.4.0.11.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	32,79	42,03	BDI 1	51,47	1.687,70	RA
1.4.4.0.12.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,57	27,30	BDI 1	33,43	85,92	RA
1.4.5.			VIGAS COBERTURA					-	6.686,57	
1.4.5.0.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	38,49	62,43	BDI 1	76,46	2.942,95	RA
1.4.5.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,00	13,90	BDI 1	17,02	663,78	RA
1.4.5.0.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,80	12,97	BDI 1	15,88	489,10	RA
1.4.5.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,90	12,09	BDI 1	14,81	546,49	RA
1.4.5.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,98	534,29	BDI 1	654,34	1.295,59	RA
1.4.5.0.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,98	308,74	BDI 1	378,11	748,66	RA
1.4.6.			PILARES TÉRREO					-	9.616,30	
1.4.6.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	53,99	59,64	BDI 1	73,04	3.943,43	RA
1.4.6.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,80	13,90	BDI 1	17,02	1.222,04	RA
1.4.6.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	157,10	10,74	BDI 1	13,15	2.065,87	RA
1.4.6.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,31	534,29	BDI 1	654,34	1.511,53	RA
1.4.6.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,31	308,74	BDI 1	378,11	873,43	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.4.7.			ESCADA					-	2.753,36	
1.4.7.0.1.	SINAPI	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	0,59	3.810,49	BDI 1	4.666,71	2.753,36	RA
1.4.8.			FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO					-	15.306,26	
1.4.8.0.1.	Composição	CPU-RES01	BASE EM CONCRETO ARMADO, PARA RESERVATORIO METALICO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 15 M3	UN	1,00	12.497,97	BDI 1	15.306,26	15.306,26	RA
1.5.			VEDAÇÃO					-	47.618,79	
1.5.1.			PAREDES					-	42.694,27	
1.5.1.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	222,02	87,85	BDI 1	107,59	23.887,13	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	78,03	11,86	BDI 1	14,52	1.133,00	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	3,63	715,03	BDI 1	875,70	3.178,79	RA
1.5.1.0.4.	Composição	CPU-REP01	REPAROS EM RACHADURAS E TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE PERFIL CARTOLA NAS JUNTAS, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. - [REF. AGESUL 0801000121]	M	15,00	77,81	BDI 1	95,29	1.429,35	RA
1.5.1.0.5.	Composição	CPU-REP02	REPAROS EM RACHADURAS COM REFORÇO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO ELETROSOLDADA. - [REF. AGESUL 0801000121]	M	200,00	53,34	BDI 1	65,33	13.066,00	RA
1.5.2.			VERGA/ CONTRAVERGA					-	4.924,52	
1.5.2.0.1.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	47,42	64,95	BDI 1	79,54	3.771,79	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	19,00	49,54	BDI 1	60,67	1.152,73	RA
1.6.			COBERTURA					-	253.529,91	
1.6.0.0.1.	Composição	CPU-COB01	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME, ESPESSURA 0,50 MM, COM PINTURA DE FÁBRICA NA COR AMARELO RAL 1004, PARA COBERTURAS EM ARCO E FECHAMENTOS LATERAIS, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, IÇAMENTO, FIXAÇÕES E INSTALAÇÃO COMPLETA.	M2	1.108,78	109,86	BDI 1	134,55	149.186,35	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	1.285,99	11,51	BDI 1	14,10	18.132,46	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.6.0.0.3.	Composição	CPU-09	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS, CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO [REF. AGESUL 901000135]	KG	2.515,36	23,38	BDI 1	28,63	72.014,76	RA
1.6.0.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	246,85	46,96	BDI 1	57,51	14.196,34	RA
1.7.			REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS					-	71.929,28	
1.7.1.			REVESTIMENTO DE PAREDES					-	48.241,04	
1.7.1.0.1.	Composição	CPU-10	CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 [REF. AGESUL 1501000100]	M2	444,04	7,99	BDI 1	9,79	4.347,15	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	266,63	34,34	BDI 1	42,06	11.214,46	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	65,28	56,49	BDI 1	69,18	4.516,07	RA
1.7.1.0.4.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	91,04	23,16	BDI 1	28,36	2.581,89	RA
1.7.1.0.5.	SINAPI	87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	86,37	25,80	BDI 1	31,60	2.729,29	RA
1.7.1.0.6.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	177,41	105,18	BDI 1	128,81	22.852,18	RA
1.7.2.			REVESTIMENTO DE TETO					-	23.688,24	
1.7.2.0.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	225,25	70,86	BDI 1	86,78	19.547,20	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	247,67	13,65	BDI 1	16,72	4.141,04	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.8.			ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS					-	129.354,96	
1.8.1.			JANELAS					-	9.427,15	
1.8.1.0.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	8,16	888,95	BDI 1	1.088,70	8.883,79	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	1,00	443,67	BDI 1	543,36	543,36	RA
1.8.2.			PORTAS					-	119.927,81	
1.8.2.0.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	6,40	775,39	BDI 1	949,62	6.077,57	RA
1.8.2.0.2.	Composição	CPU-12	PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF. AGESUL 1101002010]	M2	18,48	794,80	BDI 1	973,39	17.988,25	RA
1.8.2.0.3.	Composição	CPU-ES31	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 2 FOLHAS, COM BARRA ANTIPANICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	14,28	1.827,18	BDI 1	2.237,75	31.955,07	RA
1.8.2.0.4.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN	5,00	82,21	BDI 1	100,68	503,40	RA
1.8.2.0.5.	Composição	CPU-15	PORTAO EM METALON - 2 FOLHAS - PARA VEICULOS, INCLUSIVE 2 BROCAS DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS [REF. AGESUL 2001004046]	M2	12,50	644,07	BDI 1	788,79	9.859,88	RA
1.8.2.0.6.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	M	128,09	153,22	BDI 1	187,65	24.036,09	RA
1.8.2.0.7.	Composição	CPU-ES46	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR EM GRADE REVESTIDA EM PVC, MALHA 5X20CM - FIO 4,30MM, PARA ACESSO DE VEICULOS/PEDESTRES DA MORLAN OU SIMILAR [REF. AGESUL2001004054]	M2	3,00	745,59	BDI 1	913,12	2.739,36	RA
1.8.2.0.8.	Composição	CPU-16	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL EM TELA REVESTIDA EM PVC DE ALTA RESISTENCIA, # 5 X 20CM, FIO 4,30MM, VERDE, PAINEL 2,50M, FIXADO EM POSTES METALICOS , MORLAN OU SIMILAR, INCL.FIXADORES E BLOCO EM CONCRETO FCK=25MPA DE 40X40X40CM [REF. AGESUL 2001004050]	M2	43,35	504,20	BDI 1	617,49	26.768,19	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.9.			PISO					-	44.410,54	
1.9.1.			CONTRAPISO					-	11.202,82	
1.9.1.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	135,94	37,20	BDI 1	45,56	6.193,43	RA
1.9.1.0.2.	Composição	CPU-17	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM [REF. AGESUL 1701000116]	M2	135,94	30,09	BDI 1	36,85	5.009,39	RA
1.9.2.			REVESTIMENTO					-	33.207,72	
1.9.2.0.1.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	22,01	155,16	BDI 1	190,02	4.182,34	RA
1.9.2.0.2.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	16,18	141,71	BDI 1	173,55	2.808,04	RA
1.9.2.0.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	10,62	131,40	BDI 1	160,93	1.709,08	RA
1.9.2.0.4.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	M2	87,13	112,24	BDI 1	137,46	11.976,89	RA
1.9.2.0.5.	Composição	CPU-18	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L=10 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO [REF. AGESUL 1701000124]	M	123,73	82,70	BDI 1	101,28	12.531,37	RA
1.10.			HIDROSSANITÁRIO					-	94.303,80	
1.10.1.			ALIMENTAÇÃO					-	4.933,50	
1.10.1.0.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	85,39	BDI 1	104,58	732,06	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	30,31	BDI 1	37,12	185,60	RA
1.10.1.0.3.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	22,12	BDI 1	27,09	81,27	RA
1.10.1.0.4.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	6,99	BDI 1	8,56	119,84	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.10.1.0.5.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	9,08	BDI 1	11,12	333,60	RA
1.10.1.0.6.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	6,89	BDI 1	8,44	244,76	RA
1.10.1.0.7.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	46,63	BDI 1	57,11	114,22	RA
1.10.1.0.8.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	182,57	13,34	BDI 1	16,34	2.983,19	RA
1.10.1.0.9.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	12,61	BDI 1	15,44	138,96	RA
1.10.2.			ESGOTO					-	17.016,69	
1.10.2.0.1.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00	302,57	BDI 1	370,56	2.964,48	RA
1.10.2.0.2.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	588,79	BDI 1	721,09	721,09	RA
1.10.2.0.3.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	53,05	BDI 1	64,97	519,76	RA
1.10.2.0.4.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	12,03	BDI 1	14,73	14,73	RA
1.10.2.0.5.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	14,64	BDI 1	17,93	161,37	RA
1.10.2.0.6.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	31,58	BDI 1	38,68	38,68	RA
1.10.2.0.7.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	11,37	BDI 1	13,92	55,68	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.10.2.0.8.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	11,90	BDI 1	14,57	116,56	RA
1.10.2.0.9.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	30,56	BDI 1	37,43	299,44	RA
1.10.2.0.10.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	16,28	BDI 1	19,94	39,88	RA
1.10.2.0.11.	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	23,05	BDI 1	28,23	28,23	RA
1.10.2.0.12.	Composição	CPU-19	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO [REF. AGESUL 1301005024]	UN	9,00	22,18	BDI 1	27,16	244,44	RA
1.10.2.0.13.	Composição	CPU-20	CONEXOES DE PVC (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), PARA ESGOTO PRIMARIO E VENTILACAO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- JUNCAO SIMPLES COM REDUCAO (100 X 50) MM [REF. AGESUL 1301005094]	UN	7,00	40,86	BDI 1	50,04	350,28	RA
1.10.2.0.14.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	58,30	BDI 1	71,40	214,20	RA
1.10.2.0.15.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	22,66	BDI 1	27,75	27,75	RA
1.10.2.0.16.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	19,91	BDI 1	24,38	365,70	RA
1.10.2.0.17.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	137,69	41,79	BDI 1	51,18	7.046,97	RA
1.10.2.0.18.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	11,09	30,01	BDI 1	36,75	407,56	RA
1.10.2.0.19.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,87	23,28	BDI 1	28,51	309,90	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.10.2.0.20.	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	50,19	BDI 1	61,47	61,47	RA
1.10.2.0.21.	SINAPI	104346	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	50,98	BDI 1	62,44	62,44	RA
1.10.2.0.22.	SINAPI	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	516,61	BDI 1	632,69	632,69	RA
1.10.2.0.23.	Composição	CPU-21	ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS ATE 4" [REF. AGESUL 1401000108]	M	154,94	6,21	BDI 1	7,61	1.179,09	RA
1.10.2.0.24.	Composição	CPU-22	REATERRO (MANUAL) DE VALAS [REF. AGESUL 1301001070]	M	154,94	6,08	BDI 1	7,45	1.154,30	RA
1.10.3.			VENTILAÇÃO					-	2.270,58	
1.10.3.0.1.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	11,90	BDI 1	14,57	101,99	RA
1.10.3.0.2.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	16,28	BDI 1	19,94	259,22	RA
1.10.3.0.3.	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	23,05	BDI 1	28,23	28,23	RA
1.10.3.0.4.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	10,30	BDI 1	12,61	63,05	RA
1.10.3.0.5.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	17,43	BDI 1	21,35	21,35	RA
1.10.3.0.6.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	13,23	BDI 1	16,20	48,60	RA
1.10.3.0.7.	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	27,13	BDI 1	33,23	33,23	RA
1.10.3.0.8.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,99	30,01	BDI 1	36,75	1.212,38	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.10.3.0.9.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,93	37,55	BDI 1	45,99	272,72	RA
1.10.3.0.10.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	26,81	BDI 1	32,83	229,81	RA
1.10.4.			HIDRÁULICA					-	55.999,77	
1.10.4.0.1.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	261,53	BDI 1	320,30	640,60	RA
1.10.4.0.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	85,39	BDI 1	104,58	1.359,54	RA
1.10.4.0.3.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	30,31	BDI 1	37,12	148,48	RA
1.10.4.0.4.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	62,70	BDI 1	76,79	76,79	RA
1.10.4.0.5.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	22,12	BDI 1	27,09	108,36	RA
1.10.4.0.6.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	40,39	BDI 1	49,47	49,47	RA
1.10.4.0.7.	SINAPI	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	272,09	BDI 1	333,23	1.332,92	RA
1.10.4.0.8.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,00	6,99	BDI 1	8,56	222,56	RA
1.10.4.0.9.	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,00	11,82	BDI 1	14,48	130,32	RA
1.10.4.0.10.	SINAPI	94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	36,06	BDI 1	44,16	176,64	RA
1.10.4.0.11.	SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	10,66	BDI 1	13,06	117,54	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.10.4.0.12.	SINAPI	105141	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	34,44	BDI 1	42,18	84,36	RA
1.10.4.0.13.	SINAPI	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	14,44	BDI 1	17,68	35,36	RA
1.10.4.0.14.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,00	BDI 1	12,25	12,25	RA
1.10.4.0.15.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,62	BDI 1	22,80	22,80	RA
1.10.4.0.16.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	9,08	BDI 1	11,12	378,08	RA
1.10.4.0.17.	SINAPI	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	16,00	16,30	BDI 1	19,96	319,36	RA
1.10.4.0.18.	SINAPI	94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,00	122,50	BDI 1	150,03	1.500,30	RA
1.10.4.0.19.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	6,89	BDI 1	8,44	160,36	RA
1.10.4.0.20.	SINAPI	94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	22,00	13,17	BDI 1	16,13	354,86	RA
1.10.4.0.21.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	81,18	BDI 1	99,42	198,84	RA
1.10.4.0.22.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,85	13,34	BDI 1	16,34	1.974,69	RA
1.10.4.0.23.	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	84,93	25,10	BDI 1	30,74	2.610,75	RA
1.10.4.0.24.	SINAPI	94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	15,68	64,14	BDI 1	78,55	1.231,66	RA
1.10.4.0.25.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	12,61	BDI 1	15,44	138,96	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.10.4.0.26.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	24,97	BDI 1	30,58	183,48	RA
1.10.4.0.27.	SINAPI	94697	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	97,05	BDI 1	118,86	237,72	RA
1.10.4.0.28.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	22,22	BDI 1	27,21	81,63	RA
1.10.4.0.29.	SINAPI	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,00	74,62	BDI 1	91,39	822,51	RA
1.10.4.0.30.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	17,96	BDI 1	22,00	132,00	RA
1.10.4.0.31.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	14,20	BDI 1	17,39	347,80	RA
1.10.4.0.32.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	22,52	BDI 1	27,58	55,16	RA
1.10.4.0.33.	Cotação	CT-45	RESERVATÓRIO METÁLICO TAÇA 15.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	31.359,00	BDI 1	38.405,37	38.405,37	RA
1.10.4.0.34.	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	501,67	BDI 1	614,40	1.228,80	RA
1.10.4.0.35.	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	113,65	8,04	BDI 1	9,85	1.119,45	RA
1.10.5.			DRENO DE AR CONDICIONADO E PLUVIAL					-	14.083,26	
1.10.5.0.1.	Composição	CPU-CL01	CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	57,00	BDI 1	69,81	139,62	RA
1.10.5.0.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	51,35	152,19	BDI 1	186,39	9.571,13	RA
1.10.5.0.3.	Composição	CPU-HI06	TUBO METÁLICO PARA DESCIDA PLUVIAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NAS DIMENSÕES 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,66	158,65	BDI 1	194,30	1.294,04	RA
1.10.5.0.4.	Composição	CPU-HI07	TUBO METÁLICO PARA DESCIDA PLUVIAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NAS DIMENSÕES 150X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,34	180,59	BDI 1	221,17	1.181,05	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.10.5.0.5.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10,00	49,37	BDI 1	60,46	604,60	RA
1.10.5.0.6.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	15,23	55,90	BDI 1	68,46	1.042,65	RA
1.10.5.0.7.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	7,73	BDI 1	9,47	28,41	RA
1.10.5.0.8.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,89	BDI 1	8,44	16,88	RA
1.10.5.0.9.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,19	13,34	BDI 1	16,34	150,16	RA
1.10.5.0.10.	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	7,19	6,21	BDI 1	7,61	54,72	RA
1.11.			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					-	28.856,79	
1.11.1.			ACESSÓRIOS PARA VASO SANITÁRIO					-	6.560,26	
1.11.1.0.1.	SINAPI	95469	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	7,00	376,87	BDI 1	461,55	3.230,85	RA
1.11.1.0.2.	Composição	CPU-23	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO [REF. AGESUL 1301002030]	UN	7,00	64,06	BDI 1	78,45	549,15	RA
1.11.1.0.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	49,00	BDI 1	60,01	420,07	RA
1.11.1.0.4.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	275,31	BDI 1	337,17	2.360,19	RA
1.11.2.			CUBAS, TANQUES E LAVATÓRIOS					-	4.105,11	
1.11.2.0.1.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	172,25	BDI 1	210,95	1.054,75	RA
1.11.2.0.2.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	294,42	BDI 1	360,58	721,16	RA
1.11.2.0.3.	Composição	CPU-24	CUBA DE ACO INOX N.304 INDUSTRIAL DE (60 X 50 X 40) CM, COM VÁLVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO (ESTEVEES OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO [REF. AGESUL 1301004052]	UN	1,00	1.901,85	BDI 1	2.329,20	2.329,20	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.11.3.			TORNEIRAS E ACESSÓRIOS					-	4.840,02	
1.11.3.0.1.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	64,65	BDI 1	79,18	475,08	RA
1.11.3.0.2.	Composição	CPU-25	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO [REF. AGESUL 1301004064]	UN	6,00	64,06	BDI 1	78,45	470,70	RA
1.11.3.0.3.	Composição	CPU-26	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO, FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO L.C., PRESSMATIC MESA COMPACT, REF.17160606, 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR	UN	5,00	253,83	BDI 1	310,87	1.554,35	RA
1.11.3.0.4.	Composição	CPU-86	TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM COM BICO DE 3/4", REF.1128, DA PEVILON OU SIMILAR [REF. AGESUL 1301003052]	UN	13,00	58,10	BDI 1	71,16	925,08	RA
1.11.3.0.5.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	149,78	BDI 1	183,44	183,44	RA
1.11.3.0.6.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	145,59	BDI 1	178,30	356,60	RA
1.11.3.0.7.	Composição	CPU-93	ESTRUTURA DE PVC E CONCRETO PARA TORNEIRA DE JARDIM	UN	13,00	54,94	BDI 1	67,29	874,77	RA
1.11.4.			ACESSIBILIDADE					-	13.351,40	
1.11.4.0.1.	SINAPI	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2,00	975,55	BDI 1	1.194,76	2.389,52	RA
1.11.4.0.2.	Composição	CPU-27	VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO [REF. AGESUL 2401001015]	UN	2,00	900,03	BDI 1	1.102,27	2.204,54	RA
1.11.4.0.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	49,00	BDI 1	60,01	120,02	RA
1.11.4.0.4.	Composição	CPU-28	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM	UN	4,00	272,71	BDI 1	333,99	1.335,96	RA
1.11.4.0.5.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	332,20	BDI 1	406,85	813,70	RA
1.11.4.0.6.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	344,59	BDI 1	422,02	1.688,08	RA
1.11.4.0.7.	Composição	CPU-29	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT REF. 00490706 DA DOCOL OU SIMILAR [REF. AGESUL 2401001017]	UN	2,00	1.246,73	BDI 1	1.526,87	3.053,74	RA
1.11.4.0.8.	Composição	CPU-100	PROTECTOR DE IMPACTO EM AÇO INOX POLIDO 304 SHIELD, ALTURA DE 40CM, LARGURA DE 80CM OU 90CM [REF. AGESUL 2401002050]	UN	2,00	399,18	BDI 1	488,88	977,76	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.11.4.0.9.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	313,58	BDI 1	384,04	768,08	RA
1.12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E CABEAMENTO ESTRUTURADO					-	210.529,63	
1.12.1.			ELÉTRICA					-	139.160,32	
1.12.1.1.			CABO DE COBRE					-	39.047,31	
1.12.1.1.1.	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	64,04	32,04	BDI 1	39,24	2.512,93	RA
1.12.1.1.2.	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	159,91	32,04	BDI 1	39,24	6.274,87	RA
1.12.1.1.3.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	113,85	47,95	BDI 1	58,72	6.685,27	RA
1.12.1.1.4.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,12	12,28	BDI 1	15,04	272,52	RA
1.12.1.1.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.272,39	5,20	BDI 1	6,37	20.845,12	RA
1.12.1.1.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	193,48	8,09	BDI 1	9,91	1.917,39	RA
1.12.1.1.7.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	38,82	11,34	BDI 1	13,89	539,21	RA
1.12.1.2.			CAIXAS					-	5.634,35	
1.12.1.2.1.	Composição	CPU-IEL60	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" TETO, PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	32,61	BDI 1	39,94	199,70	RA
1.12.1.2.2.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	32,58	BDI 1	39,90	957,60	RA
1.12.1.2.3.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	11,36	BDI 1	13,91	319,93	RA
1.12.1.2.4.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44,00	18,35	BDI 1	22,47	988,68	RA
1.12.1.2.5.	Composição	CPU-IEL61	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PISO, PVC, EMBUTIDA NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	76,53	BDI 1	93,73	374,92	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.12.1.2.6.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	65,00	16,67	BDI 1	20,42	1.327,30	RA
1.12.1.2.7.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00	171,03	BDI 1	209,46	1.466,22	RA
1.12.1.3.			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS					-	4.934,41	
1.12.1.3.1.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	35,65	BDI 1	43,66	87,32	RA
1.12.1.3.2.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	64,85	BDI 1	79,42	238,26	RA
1.12.1.3.3.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	49,75	BDI 1	60,93	1.157,67	RA
1.12.1.3.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	29,23	BDI 1	35,80	107,40	RA
1.12.1.3.5.	Composição	CPU-30	ESPELHO, FABRICACAO PIAL OU SIMILAR, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- COM 1 FURO (4" X 2") [REF. AGESUL 1201002056]	UN	22,00	4,41	BDI 1	5,40	118,80	RA
1.12.1.3.6.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	45,36	BDI 1	55,55	666,60	RA
1.12.1.3.7.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	30,57	BDI 1	37,44	486,72	RA
1.12.1.3.8.	Composição	CPU-IEL82	TOMADA PISO DE EMBUTIR, 2P+T 10 A, EM CAIXA 4X4" INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	76,13	BDI 1	93,24	186,48	RA
1.12.1.3.9.	Composição	CPU-IEL83	TOMADA PISO DE EMBUTIR, 2P+T 20 A, EM CAIXA 4X4" INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	77,96	BDI 1	95,48	190,96	RA
1.12.1.3.10.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	46,96	BDI 1	57,51	345,06	RA
1.12.1.3.11.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	50,62	BDI 1	61,99	247,96	RA
1.12.1.3.12.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	55,27	BDI 1	67,69	67,69	RA
1.12.1.3.13.	Composição	CPU-IEL84	PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM CAIXA 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	83,31	BDI 1	102,03	204,06	RA
1.12.1.3.14.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	45,36	BDI 1	55,55	277,75	RA
1.12.1.3.15.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	16,00	28,15	BDI 1	34,48	551,68	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.12.1.4.			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					-	3.105,07	
1.12.1.4.1.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00	53,44	BDI 1	65,45	719,95	RA
1.12.1.4.2.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	57,12	BDI 1	69,95	139,90	RA
1.12.1.4.3.	Composição	CPU-31	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A A 100A STECK, SIEMENS OU SIMILAR [REF. AGESUL 1201005089]	UN	1,00	296,46	BDI 1	363,07	363,07	RA
1.12.1.4.4.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	83,95	BDI 1	102,81	102,81	RA
1.12.1.4.5.	Composição	CPU-IEL58	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 70A STECK, SIEMENS OU SIMILAR [REF. AGESUL 1201005088]	UN	1,00	133,76	BDI 1	163,82	163,82	RA
1.12.1.4.6.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	11,16	BDI 1	13,67	164,04	RA
1.12.1.4.7.	Composição	CPU-32	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20" KA (TIPO AC) [REF. AGESUL 1201005132]	UN	12,00	76,15	BDI 1	93,26	1.119,12	RA
1.12.1.4.8.	Composição	CPU-IEL	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	135,69	BDI 1	166,18	332,36	RA
1.12.1.5.			ELETRODUTOS					-	19.761,91	
1.12.1.5.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	552,20	10,21	BDI 1	12,50	6.902,50	RA
1.12.1.5.2.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	394,50	8,88	BDI 1	10,88	4.292,16	RA
1.12.1.5.3.	Composição	CPU-33	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF. AGESUL 1201004042]	M	154,20	32,91	BDI 1	40,30	6.214,26	RA
1.12.1.5.4.	Composição	CPU-34	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	61,50	31,24	BDI 1	38,26	2.352,99	RA
1.12.1.6.			LUMINÁRIA					-	49.499,58	
1.12.1.6.1.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	87,81	BDI 1	107,54	645,24	RA
1.12.1.6.2.	Composição	CPU-IEL98	FITA DE LED SLIM 15W, 180 LEDS, 12V IP20, 1.700 LM/M, TONALIDADE DA LUZ NEUTRA/QUENTE, 3000K/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF. SINAPI 105547]	M	2,00	138,39	BDI 1	169,49	338,98	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.12.1.6.3.	Composição	CPU-35	LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 9W - 60CM, SANLUME OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO [REF. AGESUL 1201001007]	UN	3,00	133,57	BDI 1	163,58	490,74	RA
1.12.1.6.4.	Composição	CPU-36	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO [REF. AGESUL 1201001001]	UN	58,00	79,23	BDI 1	97,03	5.627,74	RA
1.12.1.6.5.	Composição	CPU-PST01	POSTE DECORATIVO, LUMINÁRIA CHAPÉU CHINÊS H=2,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF. SINAPI 105956]	UN	16,00	1.544,78	BDI 1	1.891,89	30.270,24	RA
1.12.1.6.6.	Composição	CPU-IEL88	REFLETOR EM LED PARA QUADRA 200W, 6500K, IP65, 33.000LMS	UN	30,00	298,84	BDI 1	365,99	10.979,70	RA
1.12.1.6.7.	Composição	CPU-IEL104	TRILHO ELETRIFICADO, 2METROS, 6 SPOTS LED 7W 6000K BIVOLT PRETO	UN	2,00	468,25	BDI 1	573,47	1.146,94	RA
1.12.1.7.			QUADRO					-	10.842,59	
1.12.1.7.1.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	904,43	BDI 1	1.107,66	3.322,98	RA
1.12.1.7.2.	Composição	CPU-97	ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSÃO, COM CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA EXISTENTE):- TRIFASICO DE 26,7 A 38,1 KVA [REF. AGESUL 1201009016]	UN	1,00	6.139,96	BDI 1	7.519,61	7.519,61	RA
1.12.1.8.			ABERTURAS DE VALAS E RASGO EM ALVENARIA					-	6.335,10	
1.12.1.8.1.	Composição	CPU-21	ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS ATE 4" [REF. AGESUL 1401000108]	M	366,51	6,21	BDI 1	7,61	2.789,14	RA
1.12.1.8.2.	Composição	CPU-22	REATERRO (MANUAL) DE VALAS [REF. AGESUL 1301001070]	M	366,51	6,08	BDI 1	7,45	2.730,50	RA
1.12.1.8.3.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	74,95	8,88	BDI 1	10,88	815,46	RA
1.12.2.			SPDA					-	34.237,52	
1.12.2.0.1.	Composição	CPU-39	BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8" - TEL0775YT, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO [REF. AGESUL 1201006045]	M	130,13	32,77	BDI 1	40,13	5.222,12	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	79,33	81,89	BDI 1	100,29	7.956,01	RA
1.12.2.0.3.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	149,91	72,68	BDI 1	89,01	13.343,49	RA
1.12.2.0.4.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	17,00	57,90	BDI 1	70,91	1.205,47	RA
1.12.2.0.5.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	17,00	107,11	BDI 1	131,18	2.230,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.12.2.0.6.	Composição	CPU-40	CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALACAO [REF. AGESUL 1201006035]	UN	34,00	29,48	BDI 1	36,10	1.227,40	RA
1.12.2.0.7.	Composição	CPU-SD 04	MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8"X1/8"X300MM E 600MM	UN	12,00	49,60	BDI 1	60,75	729,00	RA
1.12.2.0.8.	SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	134,08	BDI 1	164,21	164,21	RA
1.12.2.0.9.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	162,45	BDI 1	198,95	198,95	RA
1.12.2.0.10.	SINAPI	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	194,05	BDI 1	237,65	475,30	RA
1.12.2.0.11.	Composição	CPU-SPDA01	CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO 20X20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	404,32	BDI 1	495,17	1.485,51	RA
1.12.3.			CABEAMENTO ESTRUTURADO					-	37.131,79	
1.12.3.0.1.	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2,00	1.274,48	BDI 1	1.560,86	3.121,72	RA
1.12.3.0.2.	Composição	CPU-TL08	SWITCH (10/100)BASETX/POE - 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.876,24	BDI 1	3.522,53	3.522,53	RA
1.12.3.0.3.	Composição	CPU-TL07	SWITCH (10/100/1000)BASE T, 16 PORTAS, TL-SG1016D OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	658,63	BDI 1	806,62	806,62	RA
1.12.3.0.4.	Composição	CPU-41	GUIA ORGANIZADOR DE CABOS ABERTO 1U PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO [REF. AGESUL 2501000200	UN	4,00	85,21	BDI 1	104,36	417,44	RA
1.12.3.0.5.	Composição	CPU-TL09	HD 2TB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	755,49	BDI 1	925,25	1.850,50	RA
1.12.3.0.6.	Composição	CPU-CF07	NOBREAK PARA RACK 1.4KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.555,87	BDI 1	5.579,57	5.579,57	RA
1.12.3.0.7.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	32,58	BDI 1	39,90	598,50	RA
1.12.3.0.8.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	11,36	BDI 1	13,91	83,46	RA
1.12.3.0.9.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	16,67	BDI 1	20,42	265,46	RA
1.12.3.0.10.	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	836,20	10,94	BDI 1	13,40	11.205,08	RA
1.12.3.0.11.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	30,00	51,10	BDI 1	62,58	1.877,40	RA
1.12.3.0.12.	Composição	CPU-43	TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45 COMPLETA, CATEGORIA 6, COM TAMPA E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO [REF. AGESUL 2501000160]	UN	6,00	115,52	BDI 1	141,48	848,88	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.12.3.0.13.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,00	16,58	BDI 1	20,31	670,23	RA
1.12.3.0.14.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	76,10	11,72	BDI 1	14,35	1.092,04	RA
1.12.3.0.15.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	13,40	8,88	BDI 1	10,88	145,79	RA
1.12.3.0.16.	Composição	CPU-44	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO [REF. AGESUL 1201004040]	M	69,10	31,24	BDI 1	38,26	2.643,77	RA
1.12.3.0.17.	SINAPI	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	1.526,64	BDI 1	1.869,68	1.869,68	RA
1.12.3.0.18.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	49,00	8,88	BDI 1	10,88	533,12	RA
1.13.			PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					-	67.659,10	
1.13.1.			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					-	313,20	
1.13.1.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	15,00	17,05	BDI 1	20,88	313,20	RA
1.13.2.			EXTINTORES					-	999,34	
1.13.2.0.1.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,00	250,36	BDI 1	306,62	306,62	RA
1.13.2.0.2.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	2,00	282,81	BDI 1	346,36	692,72	RA
1.13.3.			PLACAS DE SINALIZAÇÃO					-	1.743,56	
1.13.3.0.1.	Composição	CPU-45	PLACA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (20X20)CM [REF. AGESUL 1401000173]	UN	12,00	45,10	BDI 1	55,23	662,76	RA
1.13.3.0.2.	Composição	CPU-46	PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (13X26)CM [REF. AGESUL 1401000170]	UN	15,00	39,53	BDI 1	48,41	726,15	RA
1.13.3.0.3.	Composição	CPU-IP02	INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *45 X 45* CM.	UN	1,00	211,49	BDI 1	259,01	259,01	RA
1.13.3.0.4.	Composição	CPU-IP01	INSTALAÇÃO PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM.	UN	1,00	78,09	BDI 1	95,64	95,64	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.13.4.			SISTEMA DE HIDRANTE					-	63.225,34	
1.13.4.1.			TUBOS E CONEXÕES					-	21.402,08	
1.13.4.1.1.	Composição	CPU-21	ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS ATE 4" [REF. AGESUL 1401000108]	M	75,60	6,21	BDI 1	7,61	575,32	RA
1.13.4.1.2.	Composição	CPU-22	REATERRO (MANUAL) DE VALAS [REF. AGESUL 1301001070]	M	75,60	6,08	BDI 1	7,45	563,22	RA
1.13.4.1.3.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	108,02	113,88	BDI 1	139,47	15.065,55	RA
1.13.4.1.4.	SINAPI	92347	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	109,23	BDI 1	133,77	267,54	RA
1.13.4.1.5.	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,00	157,40	BDI 1	192,77	3.277,09	RA
1.13.4.1.6.	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3,00	215,49	BDI 1	263,91	791,73	RA
1.13.4.1.7.	SINAPI	92934	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	109,44	BDI 1	134,03	268,06	RA
1.13.4.1.8.	SINAPI	92894	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	105,77	BDI 1	129,54	259,08	RA
1.13.4.1.9.	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024	M2	21,58	12,66	BDI 1	15,50	334,49	RA
1.13.4.2.			ACESSÓRIOS					-	3.035,58	
1.13.4.2.1.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	261,53	BDI 1	320,30	1.281,20	RA
1.13.4.2.2.	Composição	CPU-47	REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR 45º, 2 1/2", BUCKA SPIERO, NLF, PIRABRONZE OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPÃO CEGO E CORRENTE, DE LATAO, COM ADAPTADOR STORZ (ROSCA 2 1/2"X STORZ 2 1/2") [REF. AGESUL 1401000125]	UN	1,00	412,05	BDI 1	504,64	504,64	RA
1.13.4.2.3.	Composição	CPU-48	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, COM PORTINHOLA PARA SISTEMA HIDRAULICO DE INCENDIO, MARCA MIPEL, Docol OU SIMILAR, NO(S) DIAMETRO(S):- 2 1/2" [REF. AGESUL 1401000135]	UN	2,00	510,22	BDI 1	624,87	1.249,74	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.13.4.3.			DISPOSITIVOS					-	17.207,37	
1.13.4.3.1.	Composição	CPU-49	ABRIGO P/ HIDRANTE, 90X60X17CM, C/ REG. GLOBO ANGULAR 45G 2.1/2", ADAP.STORZ 2.1/2"X1.1/2", 1 MANGUEIRA INCENDIO 1.1/2", TIPO 2, 15M CADA,ESGUINCHO LATAO 1.1/2",CH DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ,TAMPAO C/ CORRENTE, EM LATAO,ENGATE RAPIDO-FORN. INST	UN	2,00	1.967,95	BDI 1	2.410,15	4.820,30	RA
1.13.4.3.2.	Composição	CPU-50	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO COM MOTOR DE:- 5 CV [REF. AGESUL 1201007131]	UN	1,00	1.751,47	BDI 1	2.145,03	2.145,03	RA
1.13.4.3.3.	Composição	CPU-51	CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER OU SIMILAR, BPI-21R/5,0 CV TR 220V	UN	1,00	4.288,82	BDI 1	5.252,52	5.252,52	RA
1.13.4.3.4.	Composição	CPU-52	CAIXA EM ALVENARIA PARA HIDRANTE DE PASSEIO, INCLUSIVE REQUADRO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM INSCRICAO "INCENDIO" - ANEXO H.S.-112 (I) [REF. AGESUL 1401000120]	UN	1,00	813,05	BDI 1	995,74	995,74	RA
1.13.4.3.5.	Composição	CPU-53	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO E BOTOEIRA, PARA ALARME ENDERECAVEL, DA ILUMAC OU SIMILAR [REF. AGESUL 1401000245]	UN	1,00	222,98	BDI 1	273,08	273,08	RA
1.13.4.3.6.	Composição	CPU-54	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 DISPOSITIVOS) DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO [REF. AGESUL 1401000200]	UN	1,00	1.685,79	BDI 1	2.064,59	2.064,59	RA
1.13.4.3.7.	Composição	CPU-55	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO E BOTOEIRA, LIGA-DESLIGA, PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO [REF. AGESUL 1401000246]	UN	1,00	151,40	BDI 1	185,42	185,42	RA
1.13.4.3.8.	Composição	CPU-91	CASA DE BOMBA [RE. AGESUL 1301001190]	UN	1,00	1.200,86	BDI 1	1.470,69	1.470,69	RA
1.13.4.4.			INFRAESTRUTURA BOTOEIRAS, ALARME E DETECÇÃO					-	21.580,31	
1.13.4.4.1.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	32,58	BDI 1	39,90	159,60	RA
1.13.4.4.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	18,35	BDI 1	22,47	89,88	RA
1.13.4.4.3.	Composição	CPU-56	CABO PP 4 X 2,5MM2 1KV	M	642,60	22,56	BDI 1	27,63	17.755,04	RA
1.13.4.4.4.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	171,03	BDI 1	209,46	1.047,30	RA
1.13.4.4.5.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	45,36	BDI 1	55,55	222,20	RA
1.13.4.4.6.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	46,96	BDI 1	57,51	230,04	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.13.4.4.7.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	166,10	10,21	BDI 1	12,50	2.076,25	RA
1.13.5.			GÁS					-	1.377,66	
1.13.5.0.1.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	15,57	40,06	BDI 1	49,06	763,86	RA
1.13.5.0.2.	SINAPI	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	23,28	BDI 1	28,51	142,55	RA
1.13.5.0.3.	SINAPI	92701	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	7,00	33,24	BDI 1	40,71	284,97	RA
1.13.5.0.4.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	41,09	BDI 1	50,32	50,32	RA
1.13.5.0.5.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	55,51	BDI 1	67,98	135,96	RA
1.14.			URBANIZAÇÃO					-	192.652,58	
1.14.0.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	84,16	805,77	BDI 1	986,83	83.051,61	RA
1.14.0.0.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	39,85	98,74	BDI 1	120,93	4.819,06	RA
1.14.0.0.3.	Composição	CPU-96	CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO [REF. AGESUL 1701000200]	M	1.442,65	3,30	BDI 1	4,04	5.828,31	RA
1.14.0.0.4.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	2,00	737,03	BDI 1	902,64	1.805,28	RA
1.14.0.0.5.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	196,87	184,60	BDI 1	226,08	44.508,37	RA
1.14.0.0.6.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	514,63	39,73	BDI 1	48,66	25.041,90	RA
1.14.0.0.7.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	106,05	14,65	BDI 1	17,94	1.902,54	RA
1.14.0.0.8.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	106,05	8,80	BDI 1	10,78	1.143,22	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.14.0.0.9.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	109,46	37,92	BDI 1	46,44	5.083,32	RA
1.14.0.0.10.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.065,10	2,62	BDI 1	3,21	19.468,97	RA
1.15.			PINTURA					-	233.900,84	
1.15.1.			ESQUADRIAS METÁLICAS					-	18.999,91	
1.15.1.0.1.	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	303,95	51,04	BDI 1	62,51	18.999,91	RA
1.15.2.			PAREDES INTERNAS					-	15.801,20	
1.15.2.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	228,67	3,70	BDI 1	4,53	1.035,88	RA
1.15.2.0.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	228,67	19,63	BDI 1	24,04	5.497,23	RA
1.15.2.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	563,41	13,43	BDI 1	16,45	9.268,09	RA
1.15.3.			PAREDES EXTERNAS					-	41.511,75	
1.15.3.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	517,97	3,70	BDI 1	4,53	2.346,40	RA
1.15.3.0.2.	Composição	CPU-58	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, APLICADO COM DESEMPENADEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR [REF. AGESUL 1901003505]	M2	517,97	57,51	BDI 1	70,43	36.480,63	RA
1.15.3.0.3.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	134,64	16,28	BDI 1	19,94	2.684,72	RA
1.15.4.			PISO					-	96.187,33	
1.15.4.0.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	894,81	65,81	BDI 1	80,60	72.121,69	RA
1.15.4.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	911,87	21,33	BDI 1	26,12	23.818,04	RA
1.15.4.0.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	119,04	1,70	BDI 1	2,08	247,60	RA
1.15.5.			ESTRUTURA METÁLICA					-	61.400,65	
1.15.5.0.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	689,74	10,35	BDI 1	12,68	8.745,90	RA
1.15.5.0.2.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	689,74	11,29	BDI 1	13,83	9.539,10	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.15.5.0.3.	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	689,74	51,04	BDI 1	62,51	43.115,65	RA
1.16.			PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS					-	16.381,25	
1.16.1.			PEDRAS					-	12.933,38	
1.16.1.0.1.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	16,50	133,42	BDI 1	163,40	2.696,10	RA
1.16.1.0.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	13,60	163,37	BDI 1	200,08	2.721,09	RA
1.16.1.0.3.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	14,88	412,44	BDI 1	505,12	7.516,19	RA
1.16.2.			BANCADAS					-	3.447,87	
1.16.2.0.1.	Composição	CPU-59	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO SIMPLES, FRONTAO DE 10CM, INCLUSO MAO FRANCESA [REF. 2001003023]	M2	3,42	823,18	BDI 1	1.008,15	3.447,87	RA
1.17.			CLIMATIZAÇÃO					-	63.137,63	
1.17.0.0.1.	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	2,00	2.313,10	BDI 1	2.832,85	5.665,70	RA
1.17.0.0.2.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	6,88	33,41	BDI 1	40,92	281,53	RA
1.17.0.0.3.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	6,88	70,60	BDI 1	86,46	594,84	RA
1.17.0.0.4.	Composição	CPU-56	CABO PP 4 X 2,5MM2 1KV	M	6,88	22,56	BDI 1	27,63	190,09	RA
1.17.0.0.5.	SINAPI	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,52	31,35	BDI 1	38,39	519,03	RA
1.17.0.0.6.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	31,81	BDI 1	38,96	77,92	RA
1.17.0.0.7.	Composição	CPU-EXS01	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM VAZÃO DE 45.000M³/H - MODELO 20000 OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	20.221,87	BDI 1	24.765,72	49.531,44	RA
1.17.0.0.8.	Composição	CPU-EXS02	GRELHA AUTOFEHCANTE COM COLARINHO DIAMETRO 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	54,60	BDI 1	66,87	267,48	RA
1.17.0.0.9.	Composição	CPU-EXS03	EXAUSTOR EOLICO 24" - 600mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	817,83	BDI 1	1.001,60	6.009,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.18.			FACHADA E LETREIRO					-	113.355,18	
1.18.0.0.1.	Composição	CPU-SC26	INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE FACHADA EM CHAPA ACM, COM ESPESSURA DE 3MM CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	175,62	497,89	BDI 1	609,77	107.087,81	RA
1.18.0.0.2.	Composição	CPU-SC37	LETREIRO EM CAIXA COM 5CM DE ESPESSURA, ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO E ACABAMENTO EM CHAPA DE ACM POLIDO NA COR BRANCO CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO - ALTURA DE LETRA 45CM	M2	7,17	713,73	BDI 1	874,11	6.267,37	RA
1.19.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	58.713,37	
1.19.0.0.1.	Composição	CPU-60	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO [REF. AGESUL 1801000120]	M2	5,70	575,88	BDI 1	705,28	4.020,10	RA
1.19.0.0.2.	Composição	CPU-SC02	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.313,87	BDI 1	1.609,10	1.609,10	RA
1.19.0.0.3.	Composição	CPU-61	PLACA DE SINALIZACAO EM ACRILICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS, PARA PORTAS [REF. AGESUL 2001003044]	M2	12,00	68,95	BDI 1	84,44	1.013,28	RA
1.19.0.0.4.	Composição	CPU-68	ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO 8 FUROS 1/2 VEZ E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (1,60 X 0,95)M, H=1,05M - PARA 2 CILINDROS DE 13 KG [REF. AGESUL 200103988]	UN	1,00	2.654,44	BDI 1	3.250,89	3.250,89	RA
1.19.0.0.5.	Composição	CPU-GUA01	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI - [REF. SINAPI 99853]	M	29,48	563,36	BDI 1	689,95	20.339,73	RA
1.19.0.0.6.	Composição	CPU-ACS01	BARRA DE APOIO EM AÇO GALVANIZADO TUBO 1 1.2", FOMATO DE U, FIXOS NO CHÃO H=110 CM L=41 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	225,11	BDI 1	275,69	6.616,56	RA
1.19.0.0.7.	Composição	CPU-87	RESTAURO DE BASE E MASTRO TRIPLICE [REF. AGESUL 2001003046]	UN	1,00	2.984,67	BDI 1	3.655,33	3.655,33	RA
1.19.0.0.8.	Composição	CPU-88	BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, 100L COM 3 TORNEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF. AGESUL 1301004016]	UN	2,00	3.071,49	BDI 1	3.761,65	7.523,30	RA
1.19.0.0.9.	Composição	CPU-90	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS CIMENTÍCIA, USO EXTERNO, ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	M2	14,87	179,15	BDI 1	219,41	3.262,63	RA
1.19.0.0.10.	Composição	CPU-95	TELA DE AÇO 25X25MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO[REF. AGESUL 0601002010]	M2	56,20	18,83	BDI 1	23,06	1.295,97	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA									1.940.826,39	
1.19.0.0.11.	Composição	CPU-98	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM - INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM	MÊS	72,00	69,48	BDI 1	85,09	6.126,48	RA
1.20.			ADMINISTRAÇÃO					-	79.109,76	
1.20.0.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	141,50	BDI 1	173,30	16.636,80	RA
1.20.0.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.152,00	44,28	BDI 1	54,23	62.472,96	RA
1.21.			LIMPEZA FINAL					-	4.666,03	
1.21.0.0.1.	Composição	CPU-70	LIMPEZA FINAL DA OBRA [REF. AGESUL 2201000010]	M2	974,12	3,91	BDI 1	4,79	4.666,03	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORTO MURTINHO/MS
Local

quinta-feira, 30 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO MARQUES RIBEIRO
CREA/CAU: 15.276
ART/RRT: 0