

Nº OPERAÇÃO 1078230-60/2021	Nº TransfereGOV 914393/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22.47%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL									801.841,80	
1.			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL					-	801.841,80	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	17.197,24	
1.1.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	514,50	BDI 1	630,11	5.040,88	RA
1.1.0.0.2.	Cotação	03	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	6,00	928,75	BDI 1	1.137,44	6.824,64	RA
1.1.0.0.3.	Cotação	04	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	6,00	725,58	BDI 1	888,62	5.331,72	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	463.663,88	
1.2.1.			CALÇADA					-	9.049,49	
1.2.1.0.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	30,26	79,32	BDI 1	97,14	2.939,46	RA
1.2.1.0.2.	Composição	37	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS	M3	525,82	9,49	BDI 1	11,62	6.110,03	RA
1.2.2.			PISO INTERTRAVADO					-	389.943,42	
1.2.2.0.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.921,33	95,34	BDI 1	116,76	224.334,49	RA
1.2.2.0.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	970,01	113,96	BDI 1	139,57	135.384,30	RA
1.2.2.0.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	11.970,15	1,73	BDI 1	2,12	25.376,72	RA
1.2.2.0.4.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	5.985,07	0,66	BDI 1	0,81	4.847,91	RA
1.2.3.			MEIO-FIO					-	27.596,51	
1.2.3.0.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	553,43	36,87	BDI 1	45,15	24.987,36	RA
1.2.3.0.2.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	51,21	41,60	BDI 1	50,95	2.609,15	RA
1.2.4.			PISO TÁTIL					-	2.910,03	
1.2.4.0.1.	COMPOSIÇÃO	23	PISO TÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4	M	31,12	76,35	BDI 1	93,51	2.910,03	RA
1.2.5.			ESPAÇOS COMPLEMENTARES					-	34.164,43	
1.2.5.1.			PLAYGROUND					-	20.173,05	
1.2.5.1.1.	COTAÇÃO	02	GRAMA SINTÉTICA SOFT PREMIUM 52MM	M2	105,48	156,16	BDI 1	191,25	20.173,05	RA
1.2.5.2.			QUADRA DE AREIA					-	13.991,38	

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1078230-60/2021	Nº TransfereGOV 914393/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL									801.841,80	
1.2.5.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	105,30	3,76	BDI 1	4,60	484,38	RA
1.2.5.2.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	105,30	16,40	BDI 1	20,09	2.115,48	RA
1.2.5.2.3.	COMPOSIÇÃO	05	AREIA E CAL (H=10CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	212,37	38,85	BDI 1	47,58	10.104,56	RA
1.2.5.2.4.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	509,69	1,73	BDI 1	2,12	1.080,54	RA
1.2.5.2.5.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	254,84	0,66	BDI 1	0,81	206,42	RA
1.3.			INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL					-	66.388,58	
1.3.0.0.1.	SINAPI	102276	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	17,88	10,76	BDI 1	13,18	235,66	RA
1.3.0.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	21,12	7,78	BDI 1	9,53	201,27	RA
1.3.0.0.3.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	9,38	22,75	BDI 1	27,86	261,33	RA
1.3.0.0.4.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	70,40	52,61	BDI 1	64,43	4.535,87	RA
1.3.0.0.5.	Composição	35	CANALETA DE TIJOLO MACIÇO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FUNDO DE CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO COM GRELHA DE FERRO COM 30CM DE LARGURA - CONFORME PROJETO	M	78,60	564,71	BDI 1	691,60	54.359,76	RA
1.3.0.0.6.	Composição	36	CAIXA 60X60 COM GRELHA PLUVIAL	UN	5,00	990,18	BDI 1	1.212,67	6.063,35	RA
1.3.0.0.7.	SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	17,00	35,13	BDI 1	43,02	731,34	RA
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	72.849,52	
1.4.1.			INTERRUPTOR					-	176,01	
1.4.1.0.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	18,35	BDI 1	22,47	67,41	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	29,56	BDI 1	36,20	108,60	RA
1.4.2.			DISJUNTORES E PROTEÇÃO					-	1.981,41	
1.4.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	06	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 30* KA (TIPO AC) -	UN	8,00	83,19	BDI 1	101,88	815,04	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078230-60/2021	Nº TransfereGOV 914393/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS
			BDI 1 22,47%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL									801.841,80	
1.4.2.0.2.	Composição	31	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A A 100A STECK, SIEMENS OU SIMILAR	UN	2,00	238,68	BDI 1	292,31	584,62	RA
1.4.2.0.3.	COMPOSIÇÃO	07	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	105,13	BDI 1	128,75	128,75	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	68,41	BDI 1	83,78	83,78	RA
1.4.2.0.5.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	72,29	BDI 1	88,53	177,06	RA
1.4.2.0.6.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	78,45	BDI 1	96,08	192,16	RA
1.4.3.			CAIXAS E QUADROS					-	10.999,28	
1.4.3.0.1.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	46,00	168,52	BDI 1	206,39	9.493,94	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	523,87	BDI 1	641,58	641,58	RA
1.4.3.0.3.	Composição	32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 36 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	705,28	BDI 1	863,76	863,76	RA
1.4.4.			CABOS					-	52.425,42	
1.4.4.0.1.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	379,54	7,78	BDI 1	9,53	3.617,02	RA
1.4.4.0.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	892,74	10,89	BDI 1	13,34	11.909,15	RA
1.4.4.0.3.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,31	18,88	BDI 1	23,12	8.099,17	RA
1.4.4.0.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	694,08	19,59	BDI 1	23,99	16.650,98	RA
1.4.4.0.5.	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	80,45	19,61	BDI 1	24,02	1.932,41	RA
1.4.4.0.6.	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	274,79	30,36	BDI 1	37,18	10.216,69	RA
1.4.5.			ELETRODUTOS					-	7.267,40	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078230-60/2021	Nº TransfereGOV 914393/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL									801.841,80	
1.4.5.0.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,50	10,15	BDI 1	12,43	18,65	RA
1.4.5.0.2.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	597,40	9,85	BDI 1	12,06	7.204,64	RA
1.4.5.0.3.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,10	11,62	BDI 1	14,23	44,11	RA
1.5.			ILUMINAÇÃO					-	63.782,03	
1.5.0.0.1.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	29,00	31,13	BDI 1	38,12	1.105,48	RA
1.5.0.0.2.	COMPOSIÇÃO	15	POSTE COLONIAL GLOBO DUPLO 244CM, PRETO, COM GLOBO POLIETILENO BLUMENAU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00	866,26	BDI 1	1.060,91	30.766,39	RA
1.5.0.0.3.	Composição	33	POSTE COM CRUZETA DE 4 LUGARES, REFLETOR EM LED 4x200W, ALTURA H=9,00M	UN	4,00	4.477,27	BDI 1	5.483,31	21.933,24	RA
1.5.0.0.4.	Composição	34	POSTE COM CRUZETA DE 4 LUGARES, REFLETOR EM LED 4x200W, ALTURA H=9,00M	UN	2,00	4.073,21	BDI 1	4.988,46	9.976,92	RA
1.6.			PINTURA					-	19.740,47	
1.6.1.			MEIO-FIO					-	2.641,11	
1.6.1.0.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.275,90	1,69	BDI 1	2,07	2.641,11	RA
1.6.2.			CERCADO					-	17.099,36	
1.6.2.0.1.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	487,30	28,65	BDI 1	35,09	17.099,36	RA
1.7.			VEGETAÇÃO					-	24.221,25	
1.7.0.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.552,48	11,39	BDI 1	13,95	21.657,10	RA
1.7.0.0.2.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	815,05	1,73	BDI 1	2,12	1.727,91	RA
1.7.0.0.3.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.032,40	0,66	BDI 1	0,81	836,24	RA
1.8.			URBANIZAÇÃO					-	8.773,00	
1.8.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	09	BANCO DE CONCRETO C=193CM, L=40CM, H=40CM EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK=20MPA, ARMADA COM TELA SOLDADA FIO 6.0MM, MALHGA DUPLA, COM PES EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ	UN	20,00	358,17	BDI 1	438,65	8.773,00	RA
1.9.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	11.874,56	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078230-60/2021	Nº TransfereGOV 914393/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL	MUNICÍPIO / UF PORTO MURTINHO/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL									801.841,80	
1.9.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	12	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.677,00	BDI 1	3.278,52	6.557,04	RA
1.9.0.0.2.	COMPOSIÇÃO	16	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00X2,00M EM TUBO GALVANIZADO 3" - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	UN	1,00	4.341,90	BDI 1	5.317,52	5.317,52	RA
1.10.			VEDAÇÃO					-	2.785,03	
1.10.0.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	112,80	3,76	BDI 1	4,60	518,88	RA
1.10.0.0.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	112,80	16,40	BDI 1	20,09	2.266,15	RA
1.11.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	41.811,91	
1.11.0.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	113,78	141,50	BDI 1	173,30	19.718,07	RA
1.11.0.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	407,41	44,28	BDI 1	54,23	22.093,84	RA
1.12.			LIMPEZA FINAL					-	8.754,33	
1.12.0.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	4.443,82	1,61	BDI 1	1,97	8.754,33	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORTO MURTINHO/MS
Local
quarta-feira, 16 de setembro de 2026
Data

FABIO MARQUES
RIBEIRO:87941317168
Assinado de forma digital por FABIO MARQUES RIBEIRO:87941317168
Dados: 2026.09.16 13:20:39 -04'00'
Responsável Técnico
Nome: FÁBIO MARQUES RIBEIRO
CREA/CAU: MS 15276/D
ART/RRT: 0